

ZADANIE

Stavba: Večelkov cesty vetva A výtlky járky,B,C new
 Objekt: Vetva A,B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	221	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	130,000		
6	001	181202305	Úprava pláne na stavbách diaľnic v násypoch so zhutnením	m2	130,000		

4 Vodorovné konštrukcie

7	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	60,200		
8	221	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	60,200		

5 Komunikácie

9	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	19,500		
10	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	6,500		
11	221	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	19,500		
12	221	569851111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	138,000		
13	221	572751211	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm pri vyspravovanej ploche do 10% na 1 km	m2	76,000		
14	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	180,000		
15	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	130,000		
16	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	103,200		
17	592	592270000100	<i>Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 55-16, rozmer 500x550x160 mm</i>	ks	206,400		
18	592	592270017800	<i>Odvodňovací žlab plytký BGF-Z SV G NW 300, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG</i>	ks	12,000		
19		17030102.01	<i>pro Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 300, 500/347/25, MW 29/13, tr. D 400 kN, priskrutkovateľný</i>	ks	12,000		

ZADANIE

Stavba: Večelkov cesty vetva A výtlky járky,B,C new
Objekt: Vetva A,B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	221	914001111j	Osadenie a montáž dočasných dopravných značiek	kpl	1,000		
21	221	919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	101,630		
22	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	104,000		
23	221	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	4,000		
24	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	575,000		
25	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	80,000		

99 Presun hmôt HSV

29	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	160,468		
26	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,200		
27	221	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	31,200		
28	221	998225195	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	31,200		

Objekt: Vetva C

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

9	001	122302202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	99,000		
10	001	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	99,000		
11	001	162403102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	99,000		
12	001	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	99,000		

ZADANIE

Stavba: Večelkov cesty vetva A výtky járky,B,C new
 Objekt: Vetva A,B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konštrukcie

14	221	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	60,000		
1	221	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	60,000		

5 Komunikácie

23	221	564210211	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 4-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	198,000		
22	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	198,000		
20	221	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	198,000		
21		14328	Premac City dlažba sivo-grafitová	m2	201,960		
16	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	120,000		
24		3544	Betónový žľab 30x50x12 cm	ks	264,000		
18	592	592270017800	Odvodňovací žľab plytký BGF-Z SV G NW 300, dĺžky 1 m, výšky 140 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG	ks	3,500		
19		17030102.01	oceľový rošt s pozdĺžnou mriežkou NW 300, 500/347/25, MW 29/13, tr. C 250 kN, priskrutkovateľný	ks	3,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	132,000		
26	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	133,320		

99 Presun hmôt HSV

27	221	998222092	Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 2000 m	t	221,960		
28	221	998222095	Príplatok (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	221,960		

Celkom